



## 事業費総括表

費目	金額	摘要
事業費		
工事費		
本工事費		
付帯工事費		
測量及び試験費		
用地費及び補償費		
機械器具費		
営繕日		
工事雑費		
消費税相当額		

## 内訳書

名称	摘要	数量	単位	金額	備考
直接工事費		1	式		直接工事費内訳書
共通仮設費（率分）		1	式		
共通仮設費（積上げ）		1	式		
純工事費		1	式		
現場管理費（率分）		1	式		
現場管理費（積上げ）		1	式		現場管理費明細書
工事原価		1	式		
一般管理費		1	式		
端数調整					千円未満切捨て
工事価格		1	式		
消費税相当額		1	式		
合計					

## 直接工事費内訳書

名称	摘要	数量	単位	金額	備考
直接工事費					
建築工事		1	式		内訳明細書 A
電気設備工事		1	式		内訳明細書 E
機械設備工事		1	式		内訳明細書 M
撤去工事		1	式		明細書 S-1
処分費		1	式		明細書 S-2
直接工事費 計					







## 内訳明細書 A

名称	摘要	数量	単位	金額	備考
建築工事					
直接仮設工事		1	式		明細書 A-1
土工		1	式		明細書 A-2
地業		1	式		明細書 A-3
鉄筋		1	式		明細書 A-4
コンクリート		1	式		明細書 A-5
型枠		1	式		明細書 A-6
外構		1	式		明細書 A-7
計					















## 内訳明細書 E

名称	摘要	数量	単位	金額	備考
電気設備工事					
警報設備		1	式		明細書 E-1
土工		1	式		明細書 E-2
計					







## 内訳明細書 M

名称	摘要	数量	単位	金額	備考
機械設備工事					
給水設備		1	式		明細書 M-1
土工		1	式		明細書 M-2
仮設工		1	式		明細書 M-3
計					





















代価表 A-1

移植工	掘取	中低木 H=2.0~3.0	根巻なし		1本あたり	円	
名称	摘要・規格	単位	所要量	単価	週休2日補正	金額	備考
土木一般世話役		人	1.400				2025.3
造園工		人	10.000				2025.3
普通作業員		率	11.400				2025.3
諸雑費	労務×	率	0.030				
計							100本あたり
計							1本あたり

代価表 E-1

警報盤 配分電盤同等	満水及び濁水 200V单相	屋外用 内外電機WLR-1N同等品	E1-2-15		1個あたり	円	
名称	摘要・規格	単位	所要量	単価	週休2日補正	金額	備考
内外電機WLR-1N	屋外用 200V单相	個	1.000				カタログ価格×実勢
諸雑費		率	0.020				
電工	MCCB 2P 60A 同等	人	0.380				2025.3
その他	労務×	率	0.140				
計							

代価表 E-2

EM-EEF 2° -2C 600V	管内配管		E1-2-15		1mあたり	円	
名称	摘要・規格	単位	所要量	単価	週休2日補正	金額	備考
EM-EEF 2° -2C		m	1.100				建設物価P549
諸雑費		率	0.050				
電工		人	0.013				2025.3
その他	労務×	率	0.140				
計							

### 代価表 E-3

黄色信号灯 LED灯器具 直付形同等	満水及び減水警報		E1-2-15		1 mあたり		円
名称	摘要・規格	単位	所要量	単価	週休2日補正	金額	備考
LED表示灯	パトライトSL08-M2	個	1.000				メーカー販売サイト
諸雑費		率	0.050				
電工		人	0.130				2025.3
その他	労務×	率	0.160				
計							

### 代価表 M-1

受水槽	鋼板製一体型タンク 同等	WT-8 同等	表M1-4-2		1 基あたり		円
名称	摘要・規格	単位	所要量	単価	週休2日補正	金額	備考
設備機械工		人	6.520				2025.3
その他	労務×	率	0.140				
計							

### 代価表 M-2

建築設備用ポリエチレン管 (HPPE) 給水 EF接合	屋外配管 (架空・暗渠内・共同構内) 20A 日本ポリエチレンパイプシステム協会積算基準				1 mあたり		円
名称	摘要・規格	単位	所要量	単価	週休2日補正	金額	備考
HPPE-1W	クボタケミックス	m	1.050				カタログ価格×実勢率
継手率		率	4.500				管単価×率
接合材		率	0.100				管単価×率
支持金物		率	0.250				管単価×率
配管工		人	0.066				2025.3
はつり補修	労務×	率	0.000				
その他	労務・はつり補修×	率	0.250				
計							



代価表 M-6

水道用ポリエチレン管1種2層人力据付 仮設		50A	簡易水道施設積算基準		1 mあたり	円	
名称	摘要・規格	単位	所要量	単価	週休2日補正	金額	備考
水道用ポリエチレン管1種2層	50A	m	10.000				建設物価P687÷3
配管工		人	0.100				2025.3
普通作業員		人	0.180				2025.3
計							10mあたり
計							1mあたり

代価表 M-7

水道用ポリエチレン管1種2層人力据付 撤去 仮設		50A	簡易水道施設積算基準		1 mあたり	円	
名称	摘要・規格	単位	所要量	単価	週休2日補正	金額	備考
配管工	再利用あり	人	0.040				2025.3
普通作業員	再利用あり	人	0.072				2025.3
計							10mあたり
計							1mあたり

代価表 M-8

給水用青銅製ゲートバルブ 仮設		50A	簡易水道施設積算基準		1 基あたり	円	
名称	摘要・規格	単位	所要量	単価	週休2日補正	金額	備考
給水用青銅製ゲートバ	50A 5K	基	1.000				建設物価P699÷3
配管工		人	0.160				2025.3
その他	労務・はつり補修×	率	0.140				
計							

代価表 M-9

名称	摘要・規格	単位	所要量	単価	週休2日補正	金額	備考
給水用青銅製ゲートバ 仮設	撤去	50A				1 基あたり	円
配管工	再利用あり	人	0.064				2025.3
その他	労務・はつり補修×	率	0.140				
計							

代価表 M-10

名称	摘要・規格	単位	所要量	単価	週休2日補正	金額	備考
保温 仮設	給水PP用 ワンタッチ ポリスチレンフォーム	屋外露出 ダクトなし同等 50A				1 mあたり	円
ワンタッチ ポリスチレンフォーム	保温筒 50A×20	m	1.030				建設物価÷3
保温工		人	0.080				2025.3
雑材料	材料費×	率	0.050				
運搬費	材料費・雑材料×	率	0.030				
その他	労務・はつり補修×	率	0.140				
計							

代価表 M-11

名称	摘要・規格	単位	所要量	単価	週休2日補正	金額	備考
保温 仮設	給水PP用 撤去 ワンタッチ ポリスチレンフォーム	屋外露出 ダクトなし同等 50A				1 mあたり	円
保温工	再利用あり	人	0.032				2025.3
その他	労務・はつり補修×	率	0.140				
計							

代価表 M-12

建築設備用ポリエチレン管 (HPPE)		管挿入工				1 mあたり	
給水 EF接合		40A				円	
名称	摘要・規格	単位	所要量	単価	週休2日補正	金額	備考
HPPE-1W	クボタケミックス	m	1.000				カタログ価格×実勢率
特殊運転手		人	0.024				管単価×率
とび工		人	0.024				管単価×率
普通作業員		人	0.024				管単価×率
トラッククレーン賃料	2t 2.9t吊り	日	0.024				2025.3
諸雑費	労務・賃料×	率	0.030				
計							

代価表 M-13

仕切弁篋		円形1号 鉄蓋		東海市市章入		1 mあたり	
		φ250				円	
名称	摘要・規格	単位	所要量	単価	週休2日補正	金額	備考
円形1号 鉄蓋	東海市市章入り	個	1.000				東海市単価
普通作業員		人	0.060				2025.3
計							

代価表 M-14

仕切弁篋		円形1号 レジンコンクリート製ボックス				1 mあたり	
		上部壁 A φ250 H150				円	
名称	摘要・規格	単位	所要量	単価	週休2日補正	金額	備考
円形1号 レジンコンクリート製	上部壁 A φ250 H15	個	1.000				愛知県企業庁
普通作業員		人	0.030				2025.3
計							

代価表 M-15

仕切弁筐	円形1号 レジンコンクリート製ボックス 中部壁 B φ250 H300					1 mあたり	円
名称	摘要・規格	単位	所要量	単価	週休2日補正	金額	備考
円形1号 レジンコンクリート製	中部壁 B φ250 H30	個	1.000				愛知県企業庁
普通作業員		人	0.030				2025.3
計							

代価表 M-16

仕切弁筐	円形1号 レジンコンクリート製ボックス 下部壁 C φ250 H300					1 mあたり	円
名称	摘要・規格	単位	所要量	単価	週休2日補正	金額	備考
円形1号 レジンコンクリート製	下部壁 C φ250 H30	個	1.000				愛知県企業庁
普通作業員		人	0.030				2025.3
計							

代価表 M-17

仕切弁筐	円形1号 レジンコンクリート製ボックス 底盤 φ250 H40					1 mあたり	円
名称	摘要・規格	単位	所要量	単価	週休2日補正	金額	備考
円形1号 レジンコンクリート製	底盤 φ250 H40	個	1.000				愛知県企業庁
普通作業員		人	0.010				2025.3
計							

代価表 M-18

メーターボックス	アクアインテック KSF-10694B 鋼板製 鋳鉄蓋 702*1053*450	50mm用				1個あたり	円
名称	摘要・規格	単位	所要量	単価	週休2日補正	金額	備考
アクアインテック KSF-10694B	鋼板製 鋳鉄蓋	個	1.000				見積り
雑材料		率	0.050				2025.3
特殊作業員		人	0.470				2025.3
普通作業員		人	0.150				2025.3
その他		率	0.140				
計							

代価表 S-1

受水槽 撤去	鋼板製一体型タンク 同等	WT-8 同等	表M1-4-2		1基あたり	円	
名称	摘要・規格	単位	所要量	単価	週休2日補正	金額	備考
設備機械工		人	6.520				
撤去換算	×0.3	人	1.956				2025.3
その他	労務×	率	0.140				
計							

代価表 S-2

給水管 撤去	SGP 20A	屋外架空	表M1-1-7		1mあたり	円	
名称	摘要・規格	単位	所要量	単価	週休2日補正	金額	備考
配管工		人	0.090				
撤去換算	×0.3	人	0.027				2025.3
その他	労務×	率	0.150				
計							

代価表 S-3

給水管 撤去	SGP 80A DCIP 80A同等	屋外架空	表M1-1-7		1mあたり	円	
名称	摘要・規格	単位	所要量	単価	週休2日補正	金額	備考
配管工		人	0.276				
撤去換算	×0.3	人	0.083				2025.3
その他	労務×	率	0.150				
計							

代価表 S-4

給水管 撤去	HIVP 80A	地中埋設		表M1-1-7		1 mあたり	円
名称	摘要・規格	単位	所要量	単価	週休2日補正	金額	備考
配管工		人	0.113				
撤去換算	×0.3	人	0.034				2025.3
その他	労務×	率	0.150				
計							

代価表 S-5

給水管 撤去	SGP 50A	屋外架空		表M1-1-7		1 mあたり	円
名称	摘要・規格	単位	所要量	単価	週休2日補正	金額	備考
配管工		人	0.146				
撤去換算	×0.3	人	0.044				2025.3
その他	労務×	率	0.150				
計							

代価表 S-6

給水管 撤去	SGP 100A	屋外架空		表M1-1-7		1 mあたり	円
名称	摘要・規格	単位	所要量	単価	週休2日補正	金額	備考
配管工		人	0.361				
撤去換算	×0.3	人	0.108				2025.3
その他	労務×	率	0.150				
計							

代価表 S-7

配管類保温 撤去 ポリエチレンフォーム	20A SUS	屋外露出		表M2-4-2		1 mあたり	円
名称	摘要・規格	単位	所要量	単価	週休2日補正	金額	備考
保温工		人	0.017				2025.3
ダクト工		人	0.030				2025.3
その他	労務×	率	0.150				
計							

代価表 S-8

配管類保温 撤去 ポリエチレンフォーム	80A SUS	屋外露出		表M2-4-2		1 mあたり	円
名称	摘要・規格	単位	所要量	単価	週休2日補正	金額	備考
保温工		人	0.029				2025.3
ダクト工		人	0.050				2025.3
その他	労務×	率	0.150				
計							