数量調書 (1-1) 透水性As舗装

名 称	位置・仕様等	略 図 ・ 計 算 式 等	単位	計	積算数量
既設舗装撤去工	透水性舗装部	園路面積 東屋既設舗装 東屋既設緑地 ベンチ前 551.01 + 17.86 + 0.00 + 18.53 = 587.40	m2	587.40	587
撤去舗装版 人力運搬	運搬～取卸し 60m	面積 厚み 587.400 × 0.0300 = 17.62	m3	17.62	18
	【実績】	重さ(t) 密度t/m3 ÷ 2.35 = 0.00	m3	0.00	0
土工 ※深さ10mmのため、転圧で処理	透水性舗装部	面積 掘削深 × 0.01 = 0.00	m3	0.00	0
透水性舗装工 表層 開粒度As	t=40mm	園路面積 551.01 = 551.01	m2	551.01	551
透水性舗装工 舗装材 人力運搬	運搬～取卸し 60m	面積 厚み 551.010 × 0.0400 = 22.04	m3	22.04	22
透水性舗装 路盤工 (管路掘削部)	下層路盤 RC-40 t=100	HPPE φ50 掘削幅 長さ 0.5500 × 28.7800 = 15.83	m2		
	フィルター層 溶融スラグ t=50	HPPE φ20 掘削幅 長さ 0.5500 × 1.0600 = 0.58	m2		
		HIVP φ20 掘削幅 長さ 0.5500 × 0.5000 = 0.28	m2		
		透水管 φ20 掘削幅 長さ/箇所 箇所数 0.5500 × 4.0000 × 13.0000 = 28.60	m2	45.29	45
使用材料運搬	下層路盤 RC-40 t=100	面積 厚み 45.2900 × 0.1000 = 4.53	m3	4.53	
	フィルター層 溶融スラグ t=50	面積 厚み 45.2900 × 0.0500 = 2.26	m3	2.26	7

数量調書 (1-2) コンクリート平板舗装

名 称	位置・仕様等	略 図 ・ 計 算 式 等	単 位	計	積算数量
C0平板舗装工	C0平板 300×300 t=60	東屋既設舗装 東屋既設緑地 17.86 + 37.03 = 54.89	m2	54.89	55
C0平板舗装 敷砂	溶融スラグ t=30		m2	54.89	55
C0平板舗装 下層路盤	RC-40 t=100		m2	54.89	55
C0平板舗装 フィルター層	溶融スラグ t=50		m2	0.00	0
Co舗装 (乗入れ) コンクリート打設	21N/mm2以上 t=150mm	幅 長さ 高さ 0.0000 × 0.0000 × 0.0000 = 0.00	m2	0.00	0
Co舗装 (乗入れ) メッシュ筋	CD6-150-150	面積 Kg/m2 0.00 × 3.11 = 0.00	kg	0.00	0
Co舗装 (乗入れ) 下層路盤工	RC-40 t=100	幅 長さ 0.0000 × 4.4400 = 0.00	m2	0.00	0
土工 (掘削)	①既設As ②既設緑地	面積 掘削深 17.86 × 0.16 = 2.86 面積 掘削深 38.85 × 0.19 = 7.38	m3 m3	10.24	10
使用材料運搬	C0平板 t=60 敷き砂 溶融スラグ t=30 下層路盤 RC-40 t=100	面積 厚み 54.8900 × 0.0600 = 3.29 面積 厚み 54.8900 × 0.0300 = 1.65 面積 厚み 54.8900 × 0.1000 = 5.49	m2 m2 m3	3.29 1.65 5.49	10

数量調書 (2-2) 給水管工

名 称	位置・仕様等	略 図 ・ 計 算 式 等	単 位	計	積算数量
基面正整 給水管路	HPPE φ 25	掘削幅 長さ 0.5500 × 28.7800 × = 15.83	m2		
	HPPE φ 20	掘削幅 長さ 0.5500 × 1.0600 × = 0.58	m2		
	HIVP φ 20	掘削幅 長さ 0.5500 × 0.5000 × = 0.28	m2	16.69	17

数量調書 (3) 透水管工

名 称	位置・仕様等	略 図 ・ 計 算 式 等	単 位	計	積算数量
管布設工	透水管φ20	長さ/箇所 箇所数 4.0000 × 13.0000 = 52.00	m	52.00	52.00
土工 (掘削)	透水管φ20	掘削幅 高さ 長さ/箇所 箇所数 0.5500 × 0.1500 × 4.0000 × 13.0000 = 4.29	m ²	4.29	4

数量調査(4) 植栽整備工

名称	位置・仕様等	略図・計算式等	単位	計	積算数量
支障木伐採	幹周～20cm	ツバキ 2.00 = 2.00	本	2.00	107
		ツツジ・アベリア等 東屋 緑地 本/m2 (37.00 + 68.00) × 1.00 = 105.00	本	105.00	
	幹周30～60cm	ヤマモモ 1.00 = 1.00	本	1.00	1
伐採樹木処理	体積	ツバキ 胸高直径 胸高直径 樹高 3.14÷4 × 1.0000 × 1.0000 × 1.2000 胸高形係数 本数 × 0.50 × 2.00 = 0.94	m3	12.91	13.00
		ヤマモモ 胸高直径 胸高直径 樹高 3.14÷4 × 2.0000 × 2.0000 × 3.0000 胸高形係数 本数 × 0.50 × 1.00 = 4.71	m3		
		ツツジ・アベリア等 胸高直径 胸高直径 樹高 3.14÷4 × 1.0000 × 1.0000 × 0.5000 胸高形係数 本数 × 0.50 × 37.00 = 7.26	m3		
	重量	比重t/m3 体積 0.55 × 13.00 = 7.15	t	7.15	7.15
樹根除去(ササ等)	土工(掘削)	面積 掘削深 68.00 × 0.10 = 6.80	m3	6.80	6.80
	土工(埋戻し) 流用土	面積 掘削深 68.00 × 0.10 = 6.80	m3	6.80	6.80
ベンチ・ゴミ箱撤去 Co運搬・処分	ベンチ 有筋Co同等	長さ 幅 高さ 基数 1.80 × 0.40 × 0.35 × 2.00 = 0.50	m3	0.58	0.58
	ゴミ箱 有筋Co同等	厚み 円周 高さ 基数 0.06 × 2.01 × 0.70 × 1.00 = 0.08	m3		

数量調査 (5) 標識版取替工

名 称	位置・仕様等	略 図 ・ 計 算 式 等	単 位	計	積算数量
標識板撤去 基地ブロック案内標識 「B、Jブロック」	両面	片面あたり 縦 横 両面 基数 0.45 × 0.45 × 2.00 × 2.00 = 0.81	m2	0.81	0.81
標識板設置 基地ブロック案内標識 「B、Jブロック」	封入プリズム 両面	片面あたり 縦 横 両面 基数 0.45 × 0.45 × 2.00 × 2.00 = 0.81	m2	0.81	0.81
標識板撤去 規制「止まれ」	片面		1.00	基	1.00
標識板設置 規制「止まれ」	封入プリズム 片面		1.00	基	1.00