

所長		所長補佐		係長		設計者		検算者	
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--

設 計 書

工 事 名 八角トイレ（彫刻の森前）洋式化工事

施設等の名称 知北平和公園

工 事 場 所 大府市桜木町地内

金 円也

概要

トイレ洋式化 2 組

トイレブース更新 2 か所

天窓部天井改修工 1 か所

設計価格 金 円也

消費税及び地方消費税額 金 円也

工期 90 日間

事業費総括表

費目	金額	摘要
総事業費		
本事業費（設計価格）		内訳書のとおり
消費税及び地方消費税相当額		10%

八角トイレ（彫刻の森前）洋式化工事

内訳書

名称	摘要	数量	単位	金額	備考
直接工事費					
トイレ洋式化工事		1	式		明細書-トイレ洋式化工事
建設副産物処分費	コンクリートくず・陶磁器くず	1	式		建設物価2023年4月号P919 参考 衣浦港第3号地 1.0m ³ ×2.35t/m ³
計					
共通仮設費		1	式		
現場管理費		1	式		
一般管理費		1	式		
合計					

明細書

明細書-トイレ洋式化工事

名称	摘要	数量	単位			備考
直接工事費						
墨出し	小規模	4	m ²			R05-03標準単価（建築）P5 BO-132514
養生	小規模	4	m ²			R05-03標準単価（建築）P6 BO-132515
整理清掃後片付け	小規模	4	m ²			R05-03標準単価（建築）P6 BO-132531
既設便器撤去・床面復旧		2	か所			代価表-既設便器撤去・床面復旧
トイレ洋式化		2	組			代価表-トイレ洋式化
トイレブース更新	女子便所	1	組			代価表-トイレブース女
トイレブース更新	男子便所	1	組			代価表-トイレブース男
天窓部天井改修工		1	か所			代価表-天窓部天井改修工
床排水トラップ改修工	ドライ式改修トラップ	1	か所			見積り

代価表

代価表-既設便器撤去・床面復旧

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
和風便器 撤去（非再使用）	タンク式（ハイタンク）	1.0	組			R5-03機械撤去単価（非再使用）P248 MO-731101
カッター入れ コンクリート面	t=20～30mm	2.7	m			R5-03標準単価（建築）P83 BO-339172
床タイル撤去	下地モルタル共 集積共	0.4	m2			R5-03標準単価（建築）P83 BO-283211×少量補正
コンクリート撤去 無筋部（想定）	人力 集積共	0.2	m3			R5-03標準単価（建築）P82 BO-184211×少量補正
土間復旧 t=100	タイル下地・溶接金網敷・ 差し筋	1.0	式			代価表-土間復旧
床タイル張り	一般床タイル張り I類 150mm角	0.4	m2			R5-03標準単価（建築）P47 BO-233224×少量補正
撤去材運搬	DID区間有り 10.5km以下 ダンプ2t 人力積込 無筋Co類	0.5	m3			R5-03標準単価（建築）P90 BO-281121
合計						

代価表

代価表-トイレ洋式化

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
洋式便器 コンパクトモデル便器・コーナータイプ	TOTO CS510BM 床置床排水大便器 同等品可	1	組			カタログ定価×実勢率 材料費
密結形タンク 手洗いなし	TOTO SS510BABFS 同等品可	1	組			カタログ定価×実勢率 材料費
普通便座 ソフト閉止	TOT TC300 同等品可	1	組			カタログ定価×実勢率 材料費
幼児用補助便座 シートカバー付	TOTO TC51 同等品可	1	個			カタログ定価×実勢率 材料費
床排水用フランジ 塩ビ管φ75用	TOTO HP430-7 同等品可	1	個			カタログ定価×実勢率 材料費
給水接続管 フレキホース	TOTO TN98L2X30 同等品可	1	個			カタログ定価×実勢率 材料費
大便器 取付 タンク式（ロータンク）	普通便座	1	組			R5-03共通単価（機械）P57 MO-531022 労務費
給排水管布設・接続工		1	人			配管工
合計						

代価表

代価表-トイレブース女

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
トイレブース メラミン化粧板両面貼	d=40mm アルミエッジ SUS巾木仕様 材工 H1900*T40 同等品	2.1	m ²			建築コスト情報2023春P.389
既設トイレブース撤去		1.0	人			普通作業員
トイレ用サイン札	洋式トイレ用サイン札 100×100 アクリル製 t=5.0 接着貼り	1.0	か所			R5-03標準単価（建築）P98 BO-010004
合計						

代価表

代価表-トイレブース男

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
トイレブース メラミン化粧板両面貼	d=40mm アルミエッジ SUS巾木仕様 材工 H1900*T40 同等品	4.4	m ²			建築コスト情報2023春P.389
既設トイレブース撤去		1.0	人			普通作業員
トイレ用サイン札	洋式トイレ用サイン札 100×100 アクリル製 t=5.0 接着貼り	1.0	か所			R5-03標準単価（建築）P98 BO-010004
合計						

代価表

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
下地調整費	コンクリート	0.4	m2			R5-03標準単価（建築）P23 BO-236506
異形鉄線溶接金網	【参考】CD6 100×100mm	0.4	m2			建設物価2023年4月P74
差し筋 SD295 D13	0.995kg/m 【参考】0.3m×10本	0.003	t			建設物価2023年4月P16-17 小口
計						
少量補正						

代価表

代価表-天窓部天井改修工

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
耐候性ポリカーボネート板 材料費	t=3mm 透明 1000×2000	1.0	枚			見積り
耐候性ポリカーボネート板 現場調査・加工費・取付費	通気用穴φ3×24個加工 大工	1.5	人			
見切り枠 取付費・塗装費(OS塗装)		1.0	式			見積り
壁塗装・清掃 既設石こうボード (EP塗装)	天窓部吹抜内壁面 L0.373×H0.62×8面	1.0	式			見積り
養生費	小規模 L0.373×H0.62×8面	1.9	m2			R05-03標準単価（建築）P6 BO-132515
整理清掃後片付け	小規模 2m×2m	4.0	m2			R05-03標準単価（建築）P6 BO-132531
内部足場	脚立足場 H=1.8m 2m×2m	4.0	m2			建設コスト情報2023春P122
合計						