

数量総括表 霊園園路舗装更新工事（D区画その１）

上段：変更 下段：元設計

工事区分	工種	種別	細別	規格	単位	数量	積算数量
舗装工事							
	舗装更新工	舗装撤去工	自然石舗装As舗装版	障害あり、積込みあり t=40	m2	587.40	0 587
		撤去物運搬	場内小運搬	人力・機械併用 運搬・取卸し	m3	18.00	0 18
		残塊処理工	殻運搬	As 舗装版破碎 機械積込み 8.1km	m3	18.00	0 18
			処理料	Co ※自然石舗装：Co扱い	m3	18.00	0 18
		濁水処理工 （園路）			リットル	0.00	0 0
		透水性舗装工	人力施工 アスファルト舗装工	歩道（表層） 開粒度As歩道用(13) t=40	m2	551.01	0 551
			路盤工	下層路盤 RC-40 t=100	m2	45.29	0 45
			〃	フィルター層 溶融スラグ t=50	m2	45.29	0 45
		（東屋周囲） Co平板舗装工	Co平板舗装工	t=60 300×300 アスフルー モルタル t=30	m2	54.89	0 55
			路盤工	下層路盤 RC-40 t=100	m2	54.89	0 55
			除根シート	バイオバリアー	m2	37.03	0 37
		不陸整正			m2	605.90	0 606
		使用材料運搬	場内小運搬	人力・機械併用 運搬・取卸し	m3	39.00	0 39
		透水管布設工	暗渠排水管布設	据付 パラドレンφ20同等	m	52.00	0 52
			コンクリート穴開け 側溝接続	直径2.5cm 厚さ12cm	箇所	13.00	0 13
	給水管更新工	管布設工	ポリエチレン管据付工	φ25 融着接合	m	29.10	0.0 29.1
			ポリエチレン管継手工	φ25 融着接合 2口継手	箇所	1	0 1
			〃	φ25 融着接合 1口継手	箇所	6	0 6
			ポリエチレン管継手工	φ25	箇所	4	0 4
			鋼管小口径管 ねじ込み接合	φ25	箇所	2	0 2
			ポリエチレン管切断工	切管・既設管連絡部 φ25	口	6	0 6
			止水栓取付	全行程（弁設置、弁筐設置） φ25	PP 箇所	1	0 1
			ポリエチレン管据付工	φ20 融着接合	m	1.01	0.0 1.0
			ポリエチレン管継手工	φ20 融着接合 2口継手	箇所	1	0 1
			〃	φ20 融着接合 1口継手	箇所	3	0 3
			ポリエチレン管切断工	切管・既設管連絡部 φ20	口	2	0 2
			HIVP布設工	労務・管材・接合材・継手 共 φ20 地中配管	m	0.50	0.0 0.5
			止水栓取付	全行程（弁設置、弁筐設置） φ20	PP 箇所	1	0 1
			既設VP撤去工	φ25	m	29.18	0.0 29.2
			既設VP撤去工	φ20	m	1.56	0.0 1.6

数量総括表 霊園園路舗装更新工事（D区画その１）

上段：変更 下段：元設計

工事区分	工種	種別	細別	規格	単位	数量	積算数量
		表示工	管明示シート	W=75mm	m	30.74	0.0 30.7
			管明示テープ	（天端明示） W=50mm 埋設年度入り	m	30.74	0.0 30.7
		管材料	給水用高密度ポリエチレン管 JP-1W	ホムテックス φ25×30.0m	巻	1	0 1
			EF90° エルボ	エスロハイパ―AWかんたんクランプ 同等 φ25	個	2	0 2
			EFチーズ	エスロハイパ―AWかんたんクランプ 同等 φ25×φ20	個	1	0 1
			EFおねじ付きソケット	エスロハイパ―AWかんたんクランプ 同等 φ25	個	2	0 2
			水道用PP金属継手 ソケット	φ25 ワンタッチ	個	1	0 1
			水道用PP金属継手 PVソケット	φ25 ワンタッチ	個	1	0 1
			青銅製ワトソール仕切弁	丸ハンドル φ25	基	1	0 1
			給水用高密度ポリエチレン管 JP-1W	ホムテックス φ20×4.0m	本	1	0 1
			EF90° エルボ	エスロハイパ―AWかんたんクランプ 同等 φ20	個	1	0 1
			EFおねじ付きソケット	エスロハイパ―AWかんたんクランプ 同等 φ20	個	1	0 1
			EFケット	エスロハイパ―AWかんたんクランプ 同等 φ20	個	1	0 1
			青銅製ワトソール仕切弁	丸ハンドル φ20	基	1	0 1
			止水栓ボックス	前澤化成工業SSD150同等品 φ150×H300 蓋FCD	基	2	0 2
	土工	掘削工	床掘り	土砂 小規模	m3	25.00	0 25
			継手掘	人力掘削	m3	0.00	0 0
		埋戻工	埋戻	砂 熔融スラグ	m3	4.00	0 4
				改良土	m3	0.00	0 0
				流用土	m3	3.00	0 3
		床均し工	基面整正		m2	17.00	0 17
		残土処理工	土砂等運搬	小規模BH0.28m3 土砂 7.0km DIDなし	m3	22.00	0 22
			場内小運搬	人力・機械併用 運搬・取卸し	m3	22.00	0 22
			建設発生土処理費		m3	22.00	0 22

数量総括表 霊園園路舗装更新工事（D区画その1）

上段：変更 下段：元設計

工事区分	工種	種別	細別	規格	単位	数量	積算数量
	植栽整備工	支障木伐採工	幹周 ～20cm	運搬あり 東部知多クリーンセンター 7.0	本	107.00	0 107
			幹周 30～60cm	運搬あり 東部知多クリーンセンター 7.0	本	1.00	0 1
		樹根除去工（ササ）	土工（掘削）	土砂 小規模	m3	6.80	0 7
			土工（埋戻し）	発生土	m3	6.80	0 7
		ベンチ・ゴミ箱 撤去工	有筋Co構造物撤去		m3	0.58	0 1
		伐採樹木処理工	処分	東部知多クリーンセンター	kg	7150.00	0 7,150
		残塊処理工	殻運搬	機械積込み 8.1km	m3	0.58	0 1
			処理料	Co	m3	0.58	0 1
	道路標識設置	標識板撤去工	墓地ブロック 案内標識	「B、Jブロック」 両面	m2	0.81	0 1
		標識板設置工	墓地ブロック 案内標識	「B、Jブロック」 両面 封入プリズム	m2	0.81	0 1
		標識板撤去工	規制標識	「止まれ」 片面	基	1.00	0 1
		標識板設置工	規制標識	「止まれ」 片面 封入プリズム	基	1.00	0 1