

部長		参事		所長		主幹		係長		主査		係		設計者		検算者																									
工 事 設 計 書																																									
工 事 名		霊園園路舗装更新工事（D区画その1）																																							
路 線 等 の 名 称		知北霊園																																							
工 事 場 所		大府市桜木町地内																																							
設 計 金 額		金 円 工事価格 円 消費税相当額 円																																							
工 事 概 要		<table><tr><td>名称</td><td>数量</td><td>名称</td><td>数量</td></tr><tr><td>舗装工</td><td>A= 605.90 m2</td><td></td><td></td></tr><tr><td>給水管工</td><td>L= 30.74 m</td><td></td><td></td></tr><tr><td>透水管工</td><td>L= 52.00 m</td><td></td><td></td></tr><tr><td>植栽整備工</td><td>N= 1.00 式</td><td></td><td></td></tr><tr><td>道路標識工</td><td>N= 3.00 基</td><td></td><td></td></tr></table>																名称	数量	名称	数量	舗装工	A= 605.90 m2			給水管工	L= 30.74 m			透水管工	L= 52.00 m			植栽整備工	N= 1.00 式			道路標識工	N= 3.00 基		
名称	数量	名称	数量																																						
舗装工	A= 605.90 m2																																								
給水管工	L= 30.74 m																																								
透水管工	L= 52.00 m																																								
植栽整備工	N= 1.00 式																																								
道路標識工	N= 3.00 基																																								
工 期		完了 令和 8年 2月27日（金）まで																																							

事業費総括表

費 目	金 額	摘 要
事 業 費		
工 事 費		
本 工 事 費		
付 帯 工 事 費		
測 量 及 び 試 験 費		
用 地 費 及 び 補 償 費		
機 械 器 具 費		
営 繕 日		
工 事 雑 費		
消 費 税 相 当 額		

本工事費内訳書

2025/09/08

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
舗装更新工	式	1					1号内訳書 3頁
給水管更新工	式	1					2号内訳書 4頁
土工	式	1					3号内訳書 5頁
植栽整備工	式	1					4号内訳書 6頁
道路標識設置工	式	1					5号内訳書 7頁
直接工事費	式	1					
共通仮設費	式	1					
共通仮設費(率計上)	式	1					
純工事費	式	1					
現場管理費	式	1					
工事原価	式	1					
一般管理費等	式	1					
契約保証	式	1					
工事価格	式	1					

本工事費内訳書

2025/09/08

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
消費税相当額	式	1					
工事費計	式	1					

舗装更新工

内訳書

(1号内訳書)

2025/09/08

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
舗装撤去工	式	1					1号明細書 8頁	
透水性舗装工	式	1					2号明細書 9頁	
コンクリート平板舗装工	式	1					3号明細書 10頁	
不陸整正 補足材料無	m2	606					9号代価表 23頁	
使用材料運搬 人力運搬(運搬~取卸し) 60m以下	m3	39					10号代価表 24頁	
透水管布設工	式	1					4号明細書 11頁	
計								

給水管更新工

内訳書
(2号内訳書)

2025/09/08

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
給水管布設工	式	1					5号明細書 12頁	
管材料	式	1					6号明細書 14頁	
計								

土工

内訳書

(3号内訳書)

2025/09/08

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 小規模	m3	25					30号代価表 44頁	
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ) 溶融スラグ 機械投入+締固め 山積0.08m3 溶融スラグ	m3	4					31号代価表 45頁	
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ) 発生土 機械投入+締固め 山積0.08m3	m3	3					32号代価表 46頁	
基面整正	m2	17					33号代価表 47頁	
撤去物運搬 人力運搬(運搬〜取卸し) 60m以下	m3	22					2号代価表 16頁	
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 7.0k	m3	22					34号代価表 48頁	
建設発生土処理費 地山土量	m3	22						愛知県単価 知立地域 [TW0000005]
計								

内訳書
(4号内訳書)

2025/09/08

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
支障木伐採(チェーンソー伐り) 20未満 DIDなし 7km	本	107			35号代価表 49頁	
支障木伐採(チェーンソー伐り) 30以上60未満 DIDなし 7km	本	1			36号代価表 50頁	
床掘り 土砂 小規模	m3	7			37号代価表 51頁	
埋戻し 小規模 土砂	m3	7			38号代価表 52頁	
ベンチ・ゴミ箱撤去 構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	m3	1			39号代価表 53頁	
支障木処分	k g	7,150				東部知多クリーンセンター 10kg/200円
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID無し 9.0km以下	m3	1			3号代価表 17頁	
処理料 コンクリート塊	m3	1				愛知県単価 知多(1) [TW0000009]
計						

内訳書

(5号内訳書)

2025/09/08

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式)) 2.0m2未満 10m2未満 夜間無	m2	1					40号代価表 54頁	
標識板設置(案内標識[路線番号除く]) 新設 2.0m2未満 封入プラスチック・封入レス 10m2未満 夜間無 裏面無	m2	1					41号代価表 55頁	
標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識) 2基以下 夜間無	基	1					42号代価表 56頁	
標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識) 材料有 2基以下 夜間無 301~φ600	基	1					43号代価表 57頁	
計								

明細書
(1号明細書)

2025/09/08

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 4cm以下 積込有り	m2	587					1号代価表 15頁	
撤去物運搬 人力運搬(運搬〜取卸し) 60m以下	m3	18					2号代価表 16頁	
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID無し 9.0km以下	m3	18					3号代価表 17頁	
処理料 自然石舗装 コンクリート塊 (無筋) 扱い 地山土量	m3	18						愛知県単価 知多(1) [TW0000009]
計								

明細書
(2号明細書)

2025/09/08

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
表層(歩道部) 1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 40mm 各種(2. 10以上2. 20t/m3未満) 無し	m2	551					4号代価表 18頁	
下層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 再生クランッシュRC-40	m2	45					6号代価表 20頁	
フィルター層 50mm 溶融スラグ(東部知多クリーンセンター)	m2	45					7号代価表 21頁	
計								

コンクリート平板舗装工

明細書
(3号明細書)

2025/09/08

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
コンクリート平板設置 300*300 イタ アースケール 直線配置・ブランク厚6cm 標準品 空練りモルタル(普通) 30mm 100m2未満 制約無 夜間無	m2	55					8号代価表 22頁	
下層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 再生クランッシュンRC-40	m2	55					6号代価表 20頁	
防根シート バイバリアー	m2	37						
計								

明細書
(4号明細書)

2025/09/08

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
暗渠排水管 据付 パipe同等φ20	m	52					11号代価表 25頁	
コンクリート穴あけ 直径2.5cm厚さ12cm	箇所	13					12号代価表 26頁	
計								

明細書
(5号明細書)

2025/09/08

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
ポリエチレン管(融着接合) 据付 呼び径25mm	m	29	100				13号代価表 27頁	
ポリエチレン管継手(融着接合) 据付 呼び径25mm 2口継手	箇所	1					14号代価表 28頁	
ポリエチレン管継手(融着接合) 据付 呼び径25mm 1口継手	箇所	6					15号代価表 29頁	
ポリエチレン管継手工 据付 管径25mm	口	4					16号代価表 30頁	
鋼管小口径管ねじ込み接合 据付 呼び径25mm	口	2					17号代価表 31頁	
ポリエチレン管切断 呼び径25mm	口	6					18号代価表 32頁	
止水栓取付 全工程 (弁・筐設置) PP用 口径25mm	箇所	1					19号代価表 33頁	
ポリエチレン管(融着接合) 据付 呼び径20mm	m	1					20号代価表 34頁	
ポリエチレン管継手(融着接合) 据付 呼び径20mm 2口継手	口	1					21号代価表 35頁	
ポリエチレン管継手(融着接合) 据付 呼び径20mm 1口継手	口	3					22号代価表 36頁	
ポリエチレン管切断 呼び径20mm	口	2					23号代価表 37頁	
HIVP布設工 φ 20 地中配管 労務・管材・接合材・継手	m	0	500				24号代価表 38頁	
止水栓取付 全工程 (弁・筐設置) PP用 口径20mm	箇所	1					25号代価表 39頁	
硬質塩化ビニル管撤去管吊上げ積込み 呼び径25mm	m	29	200				26号代価表 40頁	

明細書
(5号明細書)

2025/09/08

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
硬質塩化ビニル管撤去管吊上げ積込み 呼び径20mm	m	1	500				27号代価表 41頁	
管明示シート工	m	30	700				28号代価表 42頁	
管明示テープ工 天端明示作業 管明示テープ	m	30	700				29号代価表 43頁	
計								

明細書

(6号明細書)

2025/09/08

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
給水用高密度ポリエチレン管 1種二層 JP-1W φ25 30m巻	本	1				クボタケミックス スーパータフポリ カタログ価格 30m巻き
建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーAW EF90° エルボ 呼び径25 かんたんクランプ 付き PWA006	個	2				カタログ価格
建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーAW EFチーズ 呼び径25*20 かんたんクランプ 付き PWA006	個	1				カタログ価格
建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーAW EFスクリュージョイント径25 オネジ かんたんクランプ 付き PWA006	個	2				カタログ価格
水道用ポリエチレン管金属継手 PPソケット 呼び径25mm ワンタッチ	個	1				[建設物価R07.04.P686：全国（北海道・沖縄除く）・積算資料R07.04.P832：名古屋]
水道用ポリエチレン管金属継手 PVソケット 呼び径25mm ワンタッチ	個	1				[建設物価R07.04.P686：全国（北海道・沖縄除く）・積算資料R07.04.P832：名古屋]
丸ハンドル弁（青銅製）給水用 ソフトシール φ25	個	1				[見積り]
給水用高密度ポリエチレン管 1種二層 JP-1W φ20 4m/本	本	1				カタログ価格
建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーAW EF90° エルボ 呼び径20 かんたんクランプ 付き PWA006	個	1				カタログ価格
建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーAW EFスクリュージョイント径20 オネジ かんたんクランプ 付き PWA006	個	1				カタログ価格
建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーAW EFソケット径20 かんたんクランプ 付き PWA006	個	1				カタログ価格
丸ハンドル弁（青銅製）給水用 ソフトシール φ20	個	1				[見積り]
止水栓ボックス φ150×300 蓋FCD 前澤化成工業 SSD150同等品	個	2				カタログ価格
計						

舗装版破碎

アスファルト舗装版 障害有り 4cm以下 積込有り

代価表

2025/09/08

(1号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		1.66				
K1	空気圧縮機賃料(排1、排2、排3、低騒音型) 3.5～3.7m3/分 可搬式エンジン (長期割引)	1.29				[K00200107] 建設物価R05.04.P805：関東地区, 積算資料R05.04.P283：関東 [(1105+1105)/2]
K2	さく岩機[コンクリートブレーカ] 〈ハルトブレーカ〉 20kg級	0.37				[0603-067-020-001] [R6建設機械等損料表] R5建設機械等損料表
R		96.31				
R1	特殊作業員	52.57				[R00000001] R5.3
R2	普通作業員	43.74				[R00000005] R5.3
Z		2.03				
Z1	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	2.03				[T00101003] 建設物価R05.04.P788：東京23区, 積算資料R05.04.P259：東京 [(132+137)/2]

撤去物運搬 人力運搬(運搬~取卸し)

60m以下

代価表

2025/09/08

(2号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比		積算地区単価		基準地区単価		摘 要	備 考
R		100.00							
R1	普通作業員	100.00							[R00000005] R5.3

殻運搬

舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID無し 9.0km以下

代価表

2025/09/08

(3号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比		積算地区単価		基準地区単価		摘 要	備 考
K		18.57							
K1	ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量2t積級	18.57							[0301-011-020-001] [R6建設機械等損料表] R5建設機械等損料表
R		72.35							
R1	運転手 (一般)	72.35							[R00000041] R5.3
Z		9.08							
Z1	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	9.08							[T00101003] 建設物価R05.04.P788 : 東京23区, 積算資料R05.04.P259 : 東京 [(132+137)/2]

表層(歩道部)

1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 40mm 各種(2.10以上
2. 20t/m3未満) 無し

代価表

2025/09/08

(4号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		0.48				
K1	振動ロー(舗装用) ハッドガイト式・質量0.5~0.6t	0.35				[0841-100-006-001] [R6建設機械等損料表] R5建設機械等損料表
K2	振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	0.10				[0870-100-060-001] [R6建設機械等損料表] R5建設機械等損料表
R		51.19				
R1	特殊作業員	22.12				[R00000001] R5.3
R2	普通作業員	19.76				[R00000005] R5.3
R3	土木一般世話役	5.97				[R00000063] R5.3
Z		48.33			19頁	
Z1	アスファルト混合物 13mmTop(歩道用) 小型車割増無	48.15			5号代価表 19頁	建設物価R05.04.P211：東京都14区(合材), 積算資料R05.04.P319：東京 [(9900+9900)/2]
Z2	ガソリン レギュラー スタンド渡し	0.12				[T00101001] 建設物価R05.04.P788：東京23区, 積算資料R05.04.P259：東京 [(150+149)/2]
Z3	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	0.05				[T00101003] 建設物価R05.04.P788：東京23区, 積算資料R05.04.P259：東京 [(132+137)/2]

(5号代価表)

1 t 当り

[illegible]

下層路盤(歩道部)

100mm 1層施工 再生クラッシュンRC-40

代価表

2025/09/08

(6号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		5.62				
K1	小型バックホウ賃料（排1、排2、排3） 山積0.11m3(平積0.08m3) クローラ型(長期割引)	2.91				[K00200071] 建設物価R05.04.P801：関東地区, 積算資料R05.04.P279：関東 [(3250+3575)/2]
K2	振動ローラ賃料(排1、排2、排3) 搭乗・コンバインド式 3～4 t 超低騒音型（長期割引）	2.55				[K00200087] 建設物価R05.04.P805：関東地区, 積算資料R05.04.P282：関東 [(3510+3575)/2]
R		72.88				
R1	普通作業員	30.50				[R00000005] R5.3
R2	運転手（特殊）	26.32				[R00000037] R5.3
R3	特殊作業員	13.94				[R00000001] R5.3
Z		21.50				
Z1	再生砕石 RC 40～0 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材	19.41				[T00301041] 建設物価R05.04.P129：東京都17区（骨材）, 積算資料R05.04.P182：東京17区（骨材）
Z2	軽油 小型ローリー渡し（パトロール給油）	2.03				[T00101003] 建設物価R05.04.P788：東京23区, 積算資料R05.04.P259：東京 [(132+137)/2]

フィルター層

50mm 溶融スラグ（東部知多クリーンセンター）

代価表

2025/09/08

（ 7号代価表 ）

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		4.83				
K1	後方超小旋回バケット・クラウ型（賃貸）（長期割引あり） バケット容量・山積0.28（平積0.2）m3	2.98				[建設物価R07.04.P801：中部地区, 積算資料R07.04.P279：中部 建設物価R05.04.P801：関東地区, 積算資料R05.04.P279：関東 [(5590+5720)/2]
K2	振動ローラ賃料（排1、排2、排3） 搭乗・コンバインド式 3～4 t 超低騒音型（長期割引）	1.71				[K00200087] 建設物価R05.04.P805：関東地区, 積算資料R05.04.P282：関東 [(3510+3575)/2]
R		82.97				
R1	特殊作業員	23.58				[R00000001] R5.3
R2	運転手（特殊）	23.19				[R00000037] R5.3
R3	普通作業員	21.06				[R00000005] R5.3
R4	土木一般世話役	12.73				[R00000063] R5.3
Z		12.20				
Z1	溶融スラグ 東部知多クリーンセンター	9.84				建設物価R05.04.P129：東京都17区（骨材）, 積算資料R05.04.P182：東京17区（骨材）
Z2	軽油 小型ローリー渡し（パトロール給油）	2.30				[T00101003] 建設物価R05.04.P788：東京23区, 積算資料R05.04.P259：東京 [(132+137)/2]

8号代価表

1 m²当り

(8号代価表)

22 頁

不陸整正

補足材料無

代価表

2025/09/08

(9号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		24.18				
K1	モータグレーダ〔排出ガス対策型(第2次基準値)〕 土工用・ブレード幅3.1m	11.79				[0701-013-310-001] [R6建設機械等損料表] R4建設機械等損料表
K2	ロートローラ〔排出ガス対策型(第2次基準値)〕 マダム・質量10t・締固め幅2.1m	9.34				[0810-023-010-001] [R6建設機械等損料表] R4建設機械等損料表
K3	タイヤローラ賃料(排1、2、3、2011、2014) 8～20 t 超低騒音型 (長期割引)	3.05				[K00200075] 建設物価R04.04.P804：関東地区, 積算資料R04.04.P282：関東 [(4420+4550)/2]
R		67.12				
R1	運転手 (特殊)	42.41				[R00000037] R4.3
R2	特殊作業員	13.04				[R00000001] R4.3
R3	普通作業員	9.43				[R00000005] R4.3
R4	土木一般世話役	2.24				[R00000063] R4.3
Z		8.70				
Z1	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	8.70				[T00101003] 建設物価R04.04.P788：東京23区, 積算資料R04.04.P259：東京 [(136+141)/2]

使用材料運搬 人力運搬(運搬~取卸し)

60m以下

代価表

2025/09/08

(10号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比		積算地区単価		基準地区単価		摘 要	備 考
R		100.	00						
R1	普通作業員	100.	00						[R00000005] R5.3

据付 ハラト`ン同等 $\phi 20$

2025/09/08

1 m 当り

[illegible]

(12号代価表)

1 箇所当り

[illegible]

ポリエチレン管(融着接合) 据付
呼び径25mm

代価表
(13号代価表)

2025/09/08

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
配管工	人	0	070					[R00000101]
普通作業員	人	0	120					[R00000005]
計								
1 m 当り								

ポリエチレン管継手(融着接合) 据付
呼び径25mm 2口継手

代価表
(14号代価表)

2025/09/08

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
配管工	人	0	040					[R00000101]
普通作業員	人	0	040					[R00000005]
諸雑費	%	8	500				諸雑費	機械器具損料及び消耗品
計								
1 箇所 当り								

ポリエチレン管継手(融着接合) 据付
呼び径25mm 1口継手

代価表
(15号代価表)

2025/09/08

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
配管工	人	0	030					[R00000101]
普通作業員	人	0	030					[R00000005]
諸雑費	%	8	500				諸雑費	機械器具損料及び消耗品
計								
1 箇所 当り								

ポリエチレン管継手工 据付
管径25mm

代価表
(16号代価表)

2025/09/08

1 口 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
配管工	人	0	020					[R00000101]
普通作業員	人	0	020					[R00000005]
諸雑費	%	1					諸雑費	接合器具損料
計								
1 口 当 り								

鋼管小口径管ねじ込み接合 据付
呼び径25mm

代価表
(17号代価表)

2025/09/08

2 口 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
配管工	人	0	020					[R00000101]
普通作業員	人	0	040					[R00000005]
諸雑費	%	3					諸雑費	
計								
1 口 当 り								

ポリエチレン管切断
呼び径25mm

代価表
(18号代価表)

2025/09/08

1 口 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
配管工	人	0	010					[R00000101]
普通作業員	人	0	010					[R00000005]
諸雑費	%	1					諸雑費	工具損料、損耗費
計								
1 口 当 り								

止水栓取付 全工程（弁・筐設置）PP用
口径25mm

代価表
(19号代価表)

2025/09/08

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
配管工	人	0	060					[R00000101]
普通作業員	人	0	040					[R00000005]
諸雑費	%	1					諸雑費	接合器具損料
計								
1 箇所 当り								

ポリエチレン管(融着接合) 据付
呼び径20mm

代価表
(20号代価表)

2025/09/08
10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
配管工	人	0	070					[R00000101]
普通作業員	人	0	120					[R00000005]
計								
1 m 当り								

ポリエチレン管継手(融着接合) 据付
呼び径20mm 2口継手

代価表
(21号代価表)

2025/09/08
2 口 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
配管工	人	0	040					[R00000101]
普通作業員	人	0	040					[R00000005]
諸雑費	%	14					諸雑費	機械器具損料及び消耗品
計								
1 口 当 り								

ポリエチレン管継手(融着接合) 据付
呼び径20mm 1口継手

代価表
(22号代価表)

2025/09/08
1 口 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
配管工	人	0	030					[R00000101]
普通作業員	人	0	030					[R00000005]
諸雑費	%	14					諸雑費	機械器具損料及び消耗品
計								
1 口 当 り								

ポリエチレン管切断
呼び径20mm

代価表
(23号代価表)

2025/09/08

1 口 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
配管工	人	0	010					[R00000101]
普通作業員	人	0	010					[R00000005]
諸雑費	%	1					諸雑費	工具損料、損耗費
計								
1 口 当 り								

HIVP布設工 φ20 地中配管
労務・管材・接合材・継手

代価表
(24号代価表)

2025/09/08

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
耐衝撃性硬質塩ビ管 (HIVP) 呼び径20mm 定尺4m	本	1	050					[建設物価R07.04.P690：中部地区, 積算資料 R07.04.P812・名古屋「(889+835)/2」有効桁=
継手率	%	25					諸雑費	
接合材等率	%	10					諸雑費	
配管工	人	0	043					[R00000101]
その他	%	15					諸雑費	
計								
1 m 当り								

止水栓取付 全工程（弁・筐設置）PP用
口径20mm

代価表
(25号代価表)

2025/09/08

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
配管工	人	0	050					[R00000101]
普通作業員	人	0	020					[R00000005]
諸雑費	%	1					諸雑費	接合器具損料
計								
1 箇所 当り								

硬質塩化ビニル管撤去管吊上げ積込み
呼び径25mm

代価表
(26号代価表)

2025/09/08

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
配管工	人	0	040					[R00000101]
普通作業員	人	0	070					[R00000005]
計								
1 m 当り								

硬質塩化ビニル管撤去管吊上げ積込み
呼び径20mm

代価表
(27号代価表)

2025/09/08

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
配管工	人	0	040					[R00000101]
普通作業員	人	0	070					[R00000005]
計								
1 m 当り								

代価表

2025/09/08

(28号代価表)

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0	400					[R00000005]
管明示シート 幅75mm シングル	m	100						[見積り]
諸 雑 費	式	1					調整金	
計								
1 m 当り								

管明示テープ 工
天端明示作業 管明示テープ

代価表
(29号代価表)

2025/09/08

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0	040					[R00000005]
管明示テープ 幅50mm 埋設年度表示あり	m	100						[見積り]
計								
1 m 当り								

床掘り
土砂 小規模

代価表

2025/09/08

(30号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		19. 87				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	19. 87				[0202-214-020-001] [R6建設機械等損料表] R5建設機械等損料表
R		72. 99				
R1	運転手 (特殊)	39. 96				[R00000037] R5. 3
R2	普通作業員	33. 03				[R00000005] R5. 3
Z		7. 14				
Z1	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	7. 14				[T00101003] 建設物価R05. 04. P788 : 東京23区, 積算資料R05. 04. P259 : 東京 [(132+137)/2]

管路埋戻(機械埋戻・小型バックホ)
溶融スラグ 機械投入+締固め 山積0.08m3 溶融スラグ

代価表

2025/09/08

(31号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	2	500					[R00000063]
普通作業員	人	6	800					[R00000005]
溶融スラグ 東部知多クリーンセンター	m3	126						
小型バックホ(排対2次) クローラ型・山積0.08m3(平積0.06m3)	日	1	750				1号単価表 58頁	
タンパ及びリマ(賃料) 60~80kg(長期割引)	日	3					2号単価表 59頁	
諸 雑 費	式	1					調整金	
計								
1 m3 当り								

管路埋戻(機械埋戻・小型バックホ)
発生土 機械投入+締固め 山積0.08m3

代価表
(32号代価表)

2025/09/08
100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	2	500					[R00000063]
普通作業員	人	6	800					[R00000005]
小型バックホ(排対2次) クローラ型・山積0.08m3(平積0.06m3)	日	1	750				3号単価表 60頁	
タンパ及びランマ(賃料) 60~80kg(長期割引)	日	3					2号単価表 59頁	
諸 雑 費	式	1					調整金	
計								
1 m3 当り								

基面整正

代価表

2025/09/08

(33号代価表)

1 m2当り

[illegible]

土砂等運搬

小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 7.0km以下

代価表

2025/09/08

(34号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比		積算地区単価		基準地区単価		摘 要	備 考
K		18.57							
K1	ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量2t積級	18.57							[0301-011-020-001] [R6建設機械等損料表] R5建設機械等損料表
R		72.35							
R1	運転手 (一般)	72.35							[R00000041] R5.3
Z		9.08							
Z1	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	9.08							[T00101003] 建設物価R05.04.P788 : 東京23区, 積算資料R05.04.P259 : 東京 [(132+137)/2]

支障木伐採(チェーンソー伐り)
20未満 DIDなし 7km

代価表
(35号代価表)

2025/09/08
10 本 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
造園工	人	0	100					[R00000109]
普通作業員	人	0	210					[R00000005]
チェーンソー ガソリンエンジン・鋸長600mm・排気量0.080リットル	日	0	090				4号単価表 61頁	
トラック 普通型・積載質量2t積	時間	0	030				5号単価表 62頁	
諸 雑 費	式	1					調整金	
計								
1 本 当 り								

支障木伐採(チェーンソー伐り)
30以上60未満 DIDなし 7km

代価表
(36号代価表)

2025/09/08
10 本 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
造園工	人	0	700					[R00000109]
普通作業員	人	1	350					[R00000005]
チェーン ガソリンエンジン・鋸長600mm・排気量0. 080リットル	日	0	370				4号単価表 61頁	
トラック 普通型・積載質量2t積	時間	0	650				5号単価表 62頁	
計								
1 本 当 り								

床掘り
土砂 小規模

代価表

2025/09/08

(37号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		19. 87				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	19. 87				[0202-213-020-001] [R6建設機械等損料表] R5建設機械等損料表
R		72. 99				
R1	運転手 (特殊)	39. 96				[R00000037] R5. 3
R2	普通作業員	33. 03				[R00000005] R5. 3
Z		7. 14				
Z1	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	7. 14				[T00101003] 建設物価R05. 04. P788 : 東京23区, 積算資料R05. 04. P259 : 東京 [(132+137)/2]

埋戻し
小規模 土砂

代価表

2025/09/08

(38号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		9.48				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	8.90				[0202-213-020-001] [R6建設機械等損料表] R5建設機械等損料表
K2	ランマ 質量60~80kg	0.58				[0861-017-080-001] [R6建設機械等損料表] R5建設機械等損料表
R		86.47				
R1	普通作業員	49.42				[R000000005] R5.3
R2	特殊作業員	19.17				[R000000001] R5.3
R3	運転手(特殊)	17.88				[R000000037] R5.3
Z		4.05				
Z1	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	3.20				[T00101003] 建設物価R05.04.P788:東京23区,積算資料R05.04.P259:東京 [(132+137)/2]
Z2	ガソリン レギュラー スタンド渡し	0.85				[T00101001] 建設物価R05.04.P788:東京23区,積算資料R05.04.P259:東京 [(150+149)/2]

(39号代価表)

1 m3当り

(39号代価表)

(39号代価表)

標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))
2. 0m2未満 10m2未満 夜間無

代価表
(40号代価表)

2025/09/08

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路標識設置工 標識板撤去 案内標識 2. 0 m2未満	m2	1				[TM0015097]
計						
1 m2 当り						

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路標識設置工 標識板設置 新設 受注製作品封入式 材工共 2. 0 m2未満	m2	1				[TM0015059]
標識取付金具 リブ金具 50*25mm 案内板用	組	1				[建設物価R07.04.P230：全国（北海道・沖縄除く） 積算資料R07.04.P356：全国 I（除北海道
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m2 当り						

標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)
2基以下 夜間無

代価表
(42号代価表)

2025/09/08

1 基当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
道路標識設置工 標識板撤去 添架式除く 路線・警戒・規制・指示	基	1						[TM0015095]
計								
1 基 当 り								

標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識)
材料有 2基以下 夜間無 301~φ600

代価表
(43号代価表)

2025/09/08

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路標識設置工 標識板設置 既製品 手間のみ	基	1				[TM0015067]
規制標識板 封入プリズム・封入レンズ型 1.0倍 取付金具含む 301~φ600	枚	1				[建設物価R07.04.P231：全国（北海道・沖縄除く） 積算資料R07.04.P356：全国 I（除北海道
取付け金具 路側標識用 φ60．5×3×40	組	1				[T00505031]
計						
1 基 当 り						

小型バックホ(排対2次)
クローラ型・山積0.08m3(平積0.06m3)

単価表

2025/09/08

(1号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	1						[R00000001]
軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	L	17						[T00101003]
小型バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.08 m3(平積0.06m3)	供用日	1	780					[R6建設機械等損料表] [0201-113-006-001]
諸 雑 費	式	1					調整金	
計								
1 日 当 り								

タンパ°及びランマ(賃料)
60~80kg(長期割引)

単価表
(2号単価表)

2025/09/08
1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	1						[R00000001]
ガソリン レギュラー スタンド渡し	L	5						[T00101001]
タンパ°及びランマ賃料 60~80 k g (長期割引)	日	1	380					[K00200187]
諸 雑 費	式	1					調整金	
計								
1 日 当 り								

小型バックホ(排対2次)
クローラ型・山積0.08m3(平積0.06m3)

単価表
(3号単価表)

2025/09/08

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	1						[R00000001]
軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	L	17						[T00101003]
小型バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.08 m3(平積0.06m3)	供用日	1	780					[R6建設機械等損料表] [0201-113-006-001]
諸 雑 費	式	1					調整金	
計								
1 日 当 り								

単価表

2025/09/08

チェーン
ガソリンエンジン・鋸長600mm・排気量0.080リットル

(4号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
造園工	人	1						[R00000109]
ガソリン レギュラー スタンド渡し	L	2	700					[T00101001]
チェーン ガソリンエンジン・鋸長600mm・排気量0.080リットル	日	1						[R6建設機械等損料表] [2035-017-060-001]
損耗費	%	3					諸雑費	チェーン損耗費
諸 雑 費	式	1					調整金	
計								
1 日 当 り								

トラック
普通型・積載質量2t積

単価表

2025/09/08

(5号単価表)

1 時間 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手（一般）	人	0	210					[R00000041]
軽油 小型ローリー一渡し（パトロール給油）	L	3	900					[T00101003]
トラック 普通型・積載質量2t積	時間	1						[R6建設機械等損料表] [0302-011-020-001]
計								
1 時間 当 り								

経費一覧表

集 計 表 項 目	集 計 表 金 額	費 目	経 費 率	金 額
大府市建設／令和6年度(2024年度)		大府市建設／令和6年度(2024年度)		
直接工事費		直接工事費		
運搬費		共通仮設費		
準備費		共通仮設費		
事業損失防止施設費		現場環境改善費(率計上)		
安全費		共通仮設費(率計上)		
役務費		純工事費		
技術管理費		現場管理費		
営繕費		工期延長等の現場維持費		
現場環境改善費		機器間接費		
工期延長等に伴う現場維持費(積上用費用)		技術者間接費		
移設機器単体費相当額		機器管理費		
業務委託料		工事原価		
		一般管理費等		
		契約保証		
		金額調整欄		
		工事価格		
		消費税相当額		
		工事費計		

経費一覧表

補 正 項 目	補 正 内 容
大府市建設／令和6年度(2024年度)	
工種区分	舗装工事
現場環境改善（率分）計上区分	計上しない
現場環境改善（率分）補正	「施工地域・工事場所による補正」で選択
施工地域・工事場所による補正	補正無し【共通仮設費率+0%、現場管理費率+0%】
除雪工事の営繕費補正（施設貸与）	補正なし【共通仮設費率×1.00】

補 正 項 目	補 正 内 容
ICT間接費補正	補正無し【共通仮設費率×1.0、現場管理費率×1.0】
施工時期(冬期)補正	補正なし
真夏日率(工期期間の真夏日÷工期)	0
緊急工事補正(施工時期と重複しない)	補正なし【現場管理費率+0%】
砂防・地すべり等工事の条件	該当する条件はなし【現場管理費率+0%】
工期延長等時点の純工事費	0

費 目 名	計 算 式 内 容
大府市建設／令和6年度(2024年度)	
共通仮設費	
共通仮設費(率計上)	
純工事費	
現場管理費	
機器管理費	
工事原価	
一般管理費等	
契約保証	
工事価格	

経費一覧表

補 正 項 目	補 正 内 容
工期延長等日数(日)	0
工期延長等土木世話役単価(円/日)	0
前払金支出割合区分	35%を超えるもの【一般管理費率×1.00】
契約保証に係る補正	金銭的保証を必要とする場合【一般管理費率+0.04%】
技術者間接費率(電気通信)	計上しない
工事価格丸め	一千元丸め切捨一般管理調整

補 正 項 目	補 正 内 容
消費税率	10
週休2日補正	(現場閉所)月単位の週休2日補正(4週8休以上)【共通仮設費率×
契約保証の算定方法	契約保証を別行で算出する【一般管理費等と契約保証金額は別行
設計変更時の契約保証の算出	当初設計を維持

費 目 名	計 算 式 内 容
消費税相当額	
工事費計	